Kantonsspital Graubünden
Departement Infrastruktur
Spitaltechnik
Loëstrasse 170
CH-7000 Chur

Tel. +41 81 256 67 51
info.spitaltechnik@ksgr.ch
www.ksgr.ch

Pflichtenhefter Elektro: Anhang F, Prozess Elektro-installationen

Fachbereich: Gebäudeautomation / Elektro / Mechanik

Änderungen

Datum	Version	Kürzel	Beschreibung
16.03.2021	1.0	BruRem	

Tabelle 1, Änderungen

Kantonsspital Graubünden
Departement Infrastruktur
Spitaltechnik
Loëstrasse 170
CH-7000 Chur

Tel. +41 81 256 67 51
info.spitaltechnik@ksgr.ch
www.ksgr.ch

Eingabe/Information	Ablauf	Tätigkeit/Ergebnis	Verantwortlich
	Projektstart		
Formular xx.xx Elektroinstallationsanzeige mit - Installationsplänen - Schemata - Situationsplan - Leistungsbilanz - Raumdatenblätter	Installations-anzeige einreichen	Erstellung Installationsanzeige (Planer und Untern.) - an HV und UV - an alle Netze	Investitionsleiter KSGR, Planer, Unternehmer
	Prüfung Installationsanzeige	Prüfung Installationsanzeige	Abteilungsleiter GA/Elektro/Mechanik SiBe
	Bewilligung Installationsanzeige (Nein / Ja)	Bewilligung - für Arbeiten an el. Anlagen in el. Betriebsräumen - für die Zutrittsberechtigung in el. Betriebsräume Installationsanzeige bewilligt - Visum Bereichsleiter Elektro/Mechanik und SiBe	Abteilungsleiter GA/Elektro/Mechanik, SiBe
	Ausführung	Stichprobenkontrollen/Baurundgänge - Qualität der Installationen - Sicherheit auf der Baustelle - Verhalten auf der Baustelle	Investitionsleiter KSGR, Planer
	technische Vorabnahme	- Fertigstellung der Installationen - Funktionskontrollen - Erstellung Protokoll mit Mängellisten	Investitionsleiter KSGR, Spitaltechnik, Planer, Unternehmer
	Mängelbehebung, Fertigstellung Installationen		Unternehmer, Planer
	Kontrolle Elektroinstallationen	Prüfung der Elektroinstallationen	Unternehmer
	SiNa erstellen und einreichen	Erstellung Sicherheitsnachweis, Einreichung an Planer	Unternehmer
	SiNa formell korrekt? (Nein / Ja)		Planer
	Unabhängige Kontrolle Elektroinstallationen	Organisation der unabhängigen Kontrolle. Durchführung unabhängige Kontrolle vor SIA-Abnahme, Ausnahmen nur in Absprache mit Bereichsleiter Elektro	Planer
	SiNa unabhängige Kontrolle		Unabhängiger Kontrolleur
	Mängelbehebung durch Unternehmer	- Mängelbehebung - Überprüfung der behobenen Mängel	Unternehmer, Planer
	Erstellung DAW und Einladung zu SIA-Abnahme	Entwurf DAW sind für SIA-Abnahme zwingend.	Planer
- Schemata - Installationspläne - Sicherungslisten	SIA-Abnahme und Übergabe des Werkes inkl. DAW an Bauherrschaft	- Abnahme des mängelfreien Werkes - Behebung unwesentliche Mängel innert der angegebenen Frist - Einreichung DAW	Unternehmer Planer
	Schlussabrechnung und Start Garantie	- Prüfung Ausmass - Freigabe zur Schlussrechnung - Prüfung Schlussrechnung	Planer
	Projektende		